

" " 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Товарищество собственников
жилья "Чапаева 23"
Д.А.Тонкушин
" " 2019 г.

г.Екатеринбург, ул. Чапаева, д.23, подъезд 2,3
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Замена труб ХВС, ГВС стояки
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 1099,428 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 32,146 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 2317,61 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 4 квартал 2019г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Цокольный этаж, с1 по 10 этаж - 2,3подъезд- ХВС, ГВС замена труб стояки																
1	ТЕРп65-1-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм <i>НР (4625 руб.): 74% от ФОТ СП (3125 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	5,94 <i>(480+48+66) / 100</i>	831,21	698,15	13,92	3,24	4937	4147	83	19	59,62	354,14	0,17	1,01
2	ТЕР16-04-002-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм <i>НР (1908 руб.): 128% от ФОТ СП (1238 руб.): 83% от ФОТ</i>	100 м трубопро вода	0,48 <i>48 / 100</i>	2304,16	1701,55	541,81	89,82	1106	817	260	43	121,8	58,46	4,72	2,27
3	ТСЦС-507-3368	Труба из полипропилена PN 25/32 армир.с изоляцией	м	48	54,53				2617							

Гранд-СМЕТА

4	ТЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм НР (28822 руб.): 128% от ФОТ СП (18689 руб.): 83% от ФОТ	100 м трубопровода	5,46 (480+66) / 100	3063,84	2268,73	680,76	112,28	16729	12387	3717	613	162,4	886,7	5,9	32,21
5	ТССЦ-507-3369	Труба из полипропилена PN 25/40 армир.с изоляцией	м	546	79,22				43254							
6	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,8 2,2+0,6	51,74		51,74		145		145					
7	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	2,8 2,2+0,6	16,37		16,37		46		46					
Итого по разделу 1 Цокольный этаж,с1 по 10этаж - 2,3подъезд- ХВС,ГВС замена труб стояки									142579					2161,61		66,17
Раздел 2.																
8	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2 НР (809 руб.): 80% от ФОТ СП (687 руб.): 68% от ФОТ	100 мест	0,8 80 / 100	1597,94	832,89	78,89	9,64	1278	666	63	8	69,35	55,48	0,68	0,54
9	ТЕРр69-4-3 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных НР (684 руб.): 78% от ФОТ СП (439 руб.): 50% от ФОТ	100 отверстий	0,8 80 / 100	1195,32	728,41	3,22	1,52	956	583	3	1	60,65	48,52	0,08	0,06
Итого по разделу 2									5512					156		0,9
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									71068	18600	4317	684		1403,3		36,09
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									87065	30873	8041	1273		2317,61		67,07
Накладные расходы									36848							
Сметная прибыль									24178							
Итого по смете:																
Итого									148091					2317,61		67,07

Гранд-СМЕТА

В том числе:								
Материалы	48151							
Машины и механизмы	8041							
ФОТ	32146							
Накладные расходы	36848							
Сметная прибыль	24178							
Выписка из протокола №3 от 27.09.2019г. (4 квартал) 148 091 * 7,424	1099428							
ВСЕГО по смете	1099428					2317,61		67,07

Составил: _____ Инженер-сметчик Л.А.Казакова
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)