

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
г.Екатеринбург, ул. Чапаева, д.23, подъезд 2,3
Замена труб ХВС, ГВС стояки

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Цокольный этаж, с1 по 10этаж - 2,3подъезд- ХВС,ГВС замена труб				
СТОЯКИ				
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопрово да	5,94 (480+48+66) / 100	
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм	100 м трубопрово да	0,48 48 / 100	
3	Труба из полипропилена PN 25/32 армир.с изоляцией	м	48	
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопрово да	5,46 (480+66) / 100	
5	Труба из полипропилена PN 25/40 армир.с изоляцией	м	546	
6	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,8 2,2+0,6	
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	2,8 2,2+0,6	
Раздел 2.				
8	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0,8 80 / 100	
9	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0,8 80 / 100	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)