

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
 г.Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 23, подъезд 4,5
 Замена труб ХВС, ГВС стояки

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Цокольный этаж, с1 по 10этаж - 4,5подъезд- ХВС,ГВС замена труб				
СТОЯКИ				
1	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м трубопрово да	6,6 (540+66+54) / 100	
2	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм	100 м трубопрово да	0,54 54 / 100	
3	Труба из полипропилена PN 25/25 армир.с изоляцией	м	54	
4	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм	100 м трубопрово да	6,06 (540+66) / 100	
5	Труба из полипропилена PN 25/40 армир.с изоляцией	м	606	
6	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	2,95 2,25+0,7	
7	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза	1 т груза	2,95 2,25+0,7	
Раздел 2.				
8	Заделка выбоин в полах: цементных площадью до 0,5 м2	100 мест	0,9 90 / 100	
9	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0,9 90 / 100	

Составил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
 (должность, подпись, расшифровка)