

" _____ " _____ 2016 г.

" _____ " _____ 2016 г.

г.Екатеринбург, ул.Чапаева, д.23
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Благоустройство придомовой территории(устройство резинового покрытия)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 586500,31 руб.

Средства на оплату труда _____ 885,77 руб.

Сметная трудоемкость _____ 71,37 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.03.2017 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Устройство резинового покрытия																
1	ТЕРр68-9-3 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Исправление профиля оснований: гравийных с добавлением нового материала <i>НР (48,11 руб.): 98%=104%*0,94 от ФОТ (49,09 руб.) СП (26,51 руб.): 54%=60%*0,9 от ФОТ (49,09 руб.)</i>	1000 м2 площади основания	0,04765 <i>47,65 / 1000</i>	13951,8	563,2	3319,7	466,94	664,8	26,84	158,18	22,25	48,51	2,31	25,67	1,22
2	ТЕР11-01-036-03 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство покрытий: из линолеума насухо из готовых ковров на комнату <i>НР (923,09 руб.): 116%=123%*0,94 от ФОТ (795,77 руб.) СП (453,59 руб.): 57%=75%*0,85 * 0,9 от ФОТ (795,77 руб.)</i>	100 м2 покрытия	3,828 <i>382,8 / 100</i>	267,51	201,41	66,1	6,47	1024,03	771	253,03	24,77	17,2	65,84	0,34	1,3
Итого по разделу 1 Устройство резинового покрытия									22115,94					68,15		2,52
Раздел 2. Устройство дренажа																
3	ТЕР27-02-002-01 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство сбросов воды из продольных дренажей <i>НР (54,41 руб.): 133%=142%*0,94 от ФОТ (40,91 руб.) СП (29,86 руб.): 73%=95%*0,85 * 0,9 от ФОТ (40,91 руб.)</i>	100 м сброса	0,05 <i>(2,5*2) / 100</i>	1564,26	814,51	33,17	3,66	78,21	40,73	1,66	0,18	64,49	3,22	0,2	0,01
4	Цена поставщика	Лотки дренажные <i>МАТ=500,04/7,043/1,18*1,02*1,003</i>	шт	4 <i>2*2</i>	61,56 <i>500,04/7,043/1,18*1,02*1,003</i>				246,24							
Итого по разделу 2 Устройство дренажа									2878,62					3,22		0,01

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.	2013,28	838,57	412,87	47,2		71,37		2,53
Накладные расходы	1025,61							
Сметная прибыль	509,96							
Итого по смете:								
Благоустройство (ремонтно-строительные):								
Итого Поз. 1	664,8	26,84	158,18	22,25		2,31		1,22
Накладные расходы 98% = 104%*0,94 ФОТ (от 49,09)	48,11							
Сметная прибыль 54% = 60%*0,9 ФОТ (от 49,09)	26,51							
Итого с накладными и см. прибылью	739,42					2,31		1,22
Полы:								
Итого Поз. 2	1024,03	771	253,03	24,77		65,84		1,3
Накладные расходы 116% = 123%*0,94 ФОТ (от 795,77)	923,09							
Сметная прибыль 57% = 75%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 795,77)	453,59							
Итого с накладными и см. прибылью	2400,71					65,84		1,3
Автомобильные дороги:								
Итого Поз. 3-4	324,45	40,73	1,66	0,18		3,22		0,01
Накладные расходы 133% = 142%*0,94 ФОТ (от 40,91)	54,41							
Сметная прибыль 73% = 95%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 40,91)	29,86							
Итого с накладными и см. прибылью	408,72					3,22		0,01
Итого	3548,85					71,37		2,53
3 548,85 * 7,043	24994,55							
Справочно, в ценах 2001г.:								
Материалы	761,84							
Машины и механизмы	412,87							
ФОТ	885,77							
Накладные расходы	1025,61							
Сметная прибыль	509,96							
Составление проектно-сметной документации 1,8%	449,9							
Итого	25444,45							
Модульное покрытие (резиновая плитка) 1400*390,5*1,02*1,003	559306,9							
Итого с учетом доп. затрат в тек ценах	584751,35							
Возмещение НДС (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18*7,043	1748,96							
ВСЕГО по смете	586500,31					71,37		2,53

Составил ст.инженер-сметчик: _____
(должность, подпись, расшифровка)