

" _____ " _____ 2017г.

" _____ " _____ 2017 г.

г.Екатеринбург, ул. Чапаева, д.23, подъезд 2,3

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт отделки МОПов

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ _____ 499 250 руб.

Средства на оплату труда _____ 9,052 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 740,36 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2017г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕРр62-16-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10% <i>1 690,19 = 1 694,22 - 0,1 x 40,30 НР (4150,73 руб.): 80% от ФОТ СП (2594,21 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2	21,2205	1690,19	244,5	6,55		35866,68	5188,41	138,99		20,09	426,32	0,1	2,12
2	ТССЦ-101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	275,87	18				4965,6							
3	ТЕРр62-17-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10% <i>1 781,78 = 1 785,81 - 0,1 x 40,30 НР (1602,44 руб.): 80% от ФОТ СП (1001,53 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2	6,31	1781,78	317,64	6,55		11235,98	2003,05	41,3		26,1	164,59	0,1	0,63

Гранд-СМЕТА

4	ТССЦ-101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	81,98	18				1475,61							
5	ТЕР15-04-025-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (сапожок) 1 417,70 = 1 418,10 - 0,01 x 40,30 НР (924,79 руб.): 105% от ФОТ СП (484,41 руб.): 55% от ФОТ	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	2,021 202,1 / 100	1417,7	435,8	4,37		2865,17	880,75	8,83		34,1	68,92	0,01	0,02
6	ТЕРр62-9-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% 1 822,48 = 1 826,51 - 0,1 x 40,30 НР (391,6 руб.): 80% от ФОТ СП (244,75 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,476 (40*1,4*0,85) / 100	1822,48	1028,37	6,55		867,5	489,5	3,12		84,5	40,22	0,1	0,05
8	ТЕРр62-35-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР (161,28 руб.): 80% от ФОТ СП (100,8 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,4104	679,08	491,24	0,55		278,69	201,6	0,23		40,365	16,57		
7	ТЕРр62-7-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (подоконная доска) 1 377,83 = 1 381,86 - 0,1 x 40,30 НР (84,33 руб.): 80% от ФОТ СП (52,71 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,1692 (0,94*0,4*45) / 100	1377,83	622,98	6,55		233,13	105,41	1,11		51,19	8,66	0,1	0,02
9	ТЕРр62-18-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами: поручней 2 269,04 = 2 273,07 - 0,1 x 40,30 НР (97,3 руб.): 80% от ФОТ СП (60,82 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрасив аемой поверхно сти	0,076 (3,8*0,1*20) / 100	2269,04	1600,37	6,55		172,45	121,63	0,5		129,9	9,87	0,1	0,01
10	ТЕР14-02-015-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрывание пленкой: перегородок и дверных полотен НР (63,37 руб.): 103% от ФОТ СП (46,14 руб.): 75% от ФОТ	100 м2 покрытия	0,9013	958,62	68,26	1,09		864	61,52	0,98		5,78	5,21		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									58824,81	9051,87	195,06		740,36			2,85
Накладные расходы									7475,84							
Сметная прибыль									4585,35							
Итого по смете:																
Малярные работы (ремонтно-строительные)									65638,12				666,23			2,83
Отделочные работы									4274,37				68,92			0,02

Гранд-СМЕТА

Строительство теплиц в сельском хозяйстве	973,51					5,21		
Итого	70886					740,36		2,85
В том числе:								
Материалы	49577,88							
Машины и механизмы	195,06							
ФОТ	9051,87							
Накладные расходы	7475,84							
Сметная прибыль	4585,35							
Выписка из протокола №1 от 24.01.2017г. 70 886,00 * 7,043	499250							
ВСЕГО по смете	499250					740,36		2,85

Составил: _____ Инженер-сметчик
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)