

" _____ " _____ 2017 г.

" _____ " _____ 2017 г.

г. Екатеринбург, ул. Чапаева, д. 23, подъезд 4,5
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт отделки МОПов
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ
Сметная стоимость строительных работ _____ 452 832 руб.
Средства на оплату труда _____ 8,274 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 676,69 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на февраль 2017г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1.																
1	ТЕРр62-16-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10% <i>1 690,19 = 1 694,22 - 0,1 x 40,30 НР (3704,18 руб.): 80% от ФОТ СП (2315,11 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2	18,938	1690,19	244,5	6,55		32007,97	4630,22	124,04		20,09	380,45	0,1	1,89
2	ТССЦ-101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	246,19	18				4431,38							
3	ТЕРр62-17-2 <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Окрашивание водоземulsionными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоземulsionной краской, с расчисткой старой краски до 10% <i>1 781,78 = 1 785,81 - 0,1 x 40,30 НР (1491,1 руб.): 80% от ФОТ СП (931,94 руб.): 50% от ФОТ</i>	100 м2	5,868	1781,78	317,64	6,55		10455,24	1863,87	38,43		26,1	153,15	0,1	0,59

Гранд-СМЕТА

4	ТССЦ-101-2416	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ	кг	76,28	18				1373,08							
5	ТЕР15-04-025-10 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску (сапожок) 1 417,70 = 1 418,10 - 0,01 x 40,30 НР (855,88 руб.): 105% от ФОТ СП (448,32 руб.): 55% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,8704 187,04	1417,7	435,8	4,37		2651,67	815,12	8,17		34,1	63,78	0,01	0,02
6	ТЕРр62-9-4 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон: за два раза с расчисткой старой краски до 10% 1 822,48 = 1 826,51 - 0,1 x 40,30 НР (391,6 руб.): 80% от ФОТ СП (244,75 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,476 (0,94*1,4*0,85) / 100	1822,48	1028,37	6,55		867,5	489,5	3,12		84,5	40,22	0,1	0,05
7	ТЕРр62-7-5 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с расчисткой старой краски до 35% (подоконная доска) 1 377,83 = 1 381,86 - 0,1 x 40,30 НР (74,96 руб.): 80% от ФОТ СП (46,85 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1504 (0,94*0,4*40) / 100	1377,83	622,98	6,55		207,23	93,7	0,99		51,19	7,7	0,1	0,02
8	ТЕРр62-35-2 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз (ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)) НР (161,28 руб.): 80% от ФОТ СП (100,8 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4104	679,08	491,24	0,55		278,69	201,6	0,23		40,365	16,57		
9	ТЕРр62-18-1 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска масляными составами: поручней 2 269,04 = 2 273,07 - 0,1 x 40,30 НР (97,3 руб.): 80% от ФОТ СП (60,82 руб.): 50% от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,076 (3,8*0,1*20) / 100	2269,04	1600,37	6,55		172,45	121,63	0,5		129,9	9,87	0,1	0,01
10	ТЕР14-02-015-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрывание пленкой: перегородок и дверных полотен НР (60,22 руб.): 103% от ФОТ СП (43,85 руб.): 75% от ФОТ	100 м2 покрытия	0,8566	958,62	68,26	1,09		821,17	58,47	0,93		5,78	4,95		
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									53266,38	8274,11	176,41		676,69			2,58
Накладные расходы									6836,52							
Сметная прибыль									4192,43							
Итого по смете:																
Малярные работы (ремонтно-строительные)									59414,22				607,96			2,56
Отделочные работы									3955,87				63,78			0,02

Гранд-СМЕТА

Строительство теплиц в сельском хозяйстве	925,24					4,95		
Итого	64295,33					676,69		2,58
В том числе:								
Материалы	44815,86							
Машины и механизмы	176,41							
ФОТ	8274,11							
Накладные расходы	6836,52							
Сметная прибыль	4192,43							
Выписка из протокола №1 от 24.01.2017г. 64 295,33 * 7,043	452832							
ВСЕГО по смете	452832					676,69		2,58

Составил: _____ Инженер-сметчик
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)